

Przedmiar robót

Obiekt ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ JEZIORA JELEŃ
budowa pomostu o wym. 40x2.59, 2.51x2.59

Branża budowlana

Kod CPV 45248400-1 - Roboty budowlane w zakresie przystani

Lokalizacja dz. nr 3 i 2/8 obr. Bytów-98

Inwestor Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
ul. 3-go Maja 65A
76-200 Słupsk

Biuro kosztorysowe Biuro Projektowe Termo Projekt Piotr Mnich
ul. Ks. Antoniego Kani 42C
76-248 Dębica Kaszubska

Charakterystyka obiektu

ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ JEZIORA JELEŃ
budowa pomostu o wym. 40x2.59, 2.51x2.59

Zakres prac do wykonania:

- wykonanie posadowienia pomostów - pale dębowe
- wykonanie konstrukcji nośnej pomostów z bali z drewna modrzewiowego
- wykonane poszycia pomostów z desek modrzewiowych ryflowanych,
- prace wykończeniowe (m.in. montaż knag do zacumowania jednostek pływających, drabinki wejściowe, montaż bojek cumowniczych).

Przedmiar

ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ JEZIORA JELEŃ
budowa pomostu o wym. 40x2.59, 2.51x2.59

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
Wykonanie pomostu						
1	KNR 2-10 0101/02	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 4m w gruncie kategorii III	szt	32		
2	KNR 2-23 0603/04	Belki konstrukcyjne poprzeczne i podłużne o przekroju ponad 300cm2 z drewna tartego, w pomostach drewnianych - poprzecznice 24x24	m3	2,396		
3	KNR 2-23 0603/04	Belki konstrukcyjne poprzeczne i podłużne o przekroju ponad 300cm2 z drewna tartego, w pomostach drewnianych - podłużnica 18x18	m3	4,376		
4	KNR 2-23 0603/02	Belki konstrukcyjne poprzeczne i podłużne o przekroju do 300cm2 z drewna tartego, w pomostach drewnianych - poprzecznica 12x12	m3	2,338		
5	KNR 2-23 0604/02	Pokłady pomostów drewnianych z bali grubości 50mm	m2	103,792		
6	KNR 2-23 0605/01	Uchwyty dla słupków balustrad, lin cumowniczych itp. na pomostach i basenach - knagi	szt	45		
7	KNR 2-23 0605/01	Dostawa i montaż bojek do cumowania	szt	45		
8	KNR 2-23 0605/03	Wieszak koła ratunkowego, drabinki, itp. na pomostach i basenach - drabinka ze stali nierdzewnej	szt	2		
			Razem			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem kosztorys			